

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom**

### Krycí list stavby

Stavba Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí		Miesto:					
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	06.06.2017				
Odberateľ: Obec Matiaška	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba <b>Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí</b> Miesto:				
Objekt Vlastný				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 06.06.2017
Odberateľ: Obec Matiaška		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]			
17	Horské oblasti % z [H+P+M]			
18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]			
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu			
<b>F</b>				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Matiaška

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 06.06.2017

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				7,1000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				6,2100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,1400	3,4200
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>13,4500</b>	<b>3,4200</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0600	0,0400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,2700	0,0000
MALBY				0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,3400</b>	<b>0,0400</b>
<b>Celkom</b>				<b>13,7900</b>	<b>3,4600</b>

## Rozpočet Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí / Vlastný

<b>Odberateľ: Obec Matiaška</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 06.06.2017</b>					
<b>Stavba Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí</b>								
<b>Objekt Vlastný</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	5,840			7,100	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>7,100</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	6,906			0,344	
11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	23,020			0,203	
P/PC	283413341	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 150 mm s koncovkami	m	23,020				
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	30,903			1,772	
11/A 1	612473181	Vnútorná omietka vápenno cement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	36,200			1,099	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	72,400			0,142	
11/A 1	620411135	Náter na vonkajšiu vyzretú akrylátovou farbou - z lešenia alebo z lešenár. kletky (bez zavesenia)	m2	51,200			0,051	
11/A 1	622461151	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	36,200			2,596	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>6,210</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	46,732			0,044	2,524

## Rozpočet Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	kus	38,000				
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	4,000				
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	10,128			0,012	0,891
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	48,000			0,080	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,415				
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	3,415				
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	17,075				
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,415				
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	3,415				
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	50,000				
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,140</b>	<b>3,420</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,443				
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>13,450</b>	<b>3,420</b>
		<b>Práce PSV</b>						
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>						
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	27,170				0,037
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného rš 330 mm	m	23,020			0,063	
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>					<b>0,060</b>	<b>0,040</b>

## Rozpočet Obecný úrad Matiaška - výmena okien a dverí / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 1	OKNO	Montáž plastových výplní otvorov	M	129,740			0,259	
P/PC	283413342	Plastové okno min. 5 kom. pr., izolačné trojsklo dubová kôra, biele, 1-dielne, OS, 600x1720 mm, označenie 6	kus	2,000				
P/PC	283413343	Plastové okno min. 5 kom. pr., izolačné trojsklo dubová kôra, biele, 1-dielne, OS, 600x1720 mm, označenie 5	kus	1,000				
P/PC	283413347	Plastové okno min. 5 kom. pr., izolačné trojsklo, biele, 2-dielne, O+OS, 1430x1720 mm, označenie 4	kus	14,000				
P/PC	283413344	Plastové okno min.5 kom. pr., izolačné trojsklo, biele, 1-dielne, OS, 600x1720 mm, označenie 3	kus	1,000				
P/PC	283413345	Plastové okno min.5kom. pr., izolačné trojsklo, biele, 1-dielne, OS, 600x1720 mm, označenie 2	kus	1,000				
P/PC	283413346	Plastové vchodové dvere s nadsv. a bočným svetlíkom, min. 5 kom. pr. izolačné trojsklo + výplň PVC 1,38 m2, 1970x2730 mm, dvojkr. dvere 930+640x2130 mm, označenie 1	kus	1,000				
S/S90	6114101200	Plastové vchodové dvere s bočným svetlíkom, min. 5 kom. pr. izolačné trojsklo + výplň PVC 1,39 m2, 1970x2730 mm, dvojkr. dvere 870+870x2130 mm, označenie 7	kus	1,000			0,010	
P/PC	MAT	Spojovací profil	m	11,680				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,270</b>	<b>0,000</b>
		MALBY						
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	66,200			0,013	
		MALBY					<b>0,010</b>	0,000
		Práce PSV					<b>0,340</b>	<b>0,040</b>
<b>Vlastný</b>					<b>Celkom</b>		<b>13,790</b>	<b>3,460</b>